

Xella BH d.o.o.
Nikole Tesle 3
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 35 281 481
+387 35 281 482
+387 35 281 483
+387 35 280 475

Fax: +387 35 281 481
+387 35 281 483

www.ytong.ba

NORMATIV UTROŠKA RADA I MATERIJALA ZIDANJE PREGRADNOG ZIDA YTONG BLOKOVIMA

NORMATIVOM JE OBUHVAĆENO:

- 1 Istovar materijala pomoću kрана
- 2 Priprema Ytong tankoslojnog belog maltera
- 3 Prenos maltera i ploča na udaljenost do 10 m horizontalno
- 4 Sečenje ploča električnom stabilnom testerom ravnih rezova
- 5 Zidanje Ytong pregradnih zidova prema "Ytong uputstvima za gradnju" visine do 3 m
- 6 Laka pokretna skela do visine 1,5 m
- 7 Čišćenje radnog prostora tokom zidanja i po završetku radova

NORMATIV UTROŠKA:

OPIS POZICIJE	j.m.	MATERIJAL						RAD		
		YTONG PLOČE	YTONG tankoslojni malter	YTONG elastični anker	YTONG specijalni ekseri	PUR PENA		KV	NKV	UKUPNO:
		m ³	kg	kom	kom	lit	kom (V=750ml)	sati	sati	sati
Zidanje pregradnog zida d-10 cm	m ³	0.102	2.2	0.6	1.2	1.30	0.029	0.45	0.15	0.60
Zidanje pregradnog zida d-12 cm	m ³	0.128	2.4	0.6	1.2	1.63	0.036	0.43	0.14	0.57
Zidanje pregradnog zida d-15 cm	m ³	0.153	2.8	0.6	1.2	1.95	0.043	0.39	0.13	0.52

DODATAK:

- | | |
|---|---|
| 1 Zidovi sa otvorima: | *uvećanje NČ za 20% za KV i NKV |
| 2 Količine manje od 15 m ³ : | *uvećanje NČ za 10% za KV i NKV |
| 3 Ručni istovar: | *uvećanje NČ za 0.06 sati/m ³ za NKV |
| 4 Visina zida od 3 od 4 m: | *uvećanje NČ za 0,06 sati/m ³ za NKV |
| 5 Sečenje ručnom električnom testerom: | *uvećanje NČ za 0,01 sati/m ³ za NKV |
| 6 Sečenje ručnom testerom: | *uvećanje NČ za 0,03 sati/m ³ za NKV |
| 7 Dodatak za razlomljeni zid: | *uvećanje NČ za 20% za KV i NKV |